KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont boiska sportowego w Wyśmierzycach wraz z zapleczem i istniejącą infrastrukturą. Budynek zaplecza.
ADRES INWESTYCJI	:	Wyśmierzyce dz. nr ewid. 1769/4 ul. Stefana Batorego
INWESTOR	:	Gmina Wyśmierzyce
ADRES INWESTORA	:	26-811 Wyśmierzyce, ul. A. Mickiewicza 75
WYKONAWCA ROBÓT	:	.....
ADRES WYKONAWCY	:	.....
BRANŻA	:	konstrukcyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....
DATA OPRACOWANIA : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Budynek zaplecza boisk sportowych:
- powierzchnia zabudowy - 85,60 m2
- powierzchnia użytkowa 66,91 m2.

Zakres robót remontowych:
- wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem akrylowym,
- obłożenie tarasu i schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi GRES,
- wymiana opaski wokół budynku,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wymiana urządzeń sanitarnych w budynku,
- wymiana osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych wewnętrznych
- obłożenie ścian glazurą do wys. 2 m,
- malowanie ścian powyżej glazury i sufitów farbą emulsyjną,
- ułożenie posadzek z płytek GRES.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ELEWACJA**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna	szt.		
		4+4	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 okna	m2		
		(1.46*1.46)*2	m2	4.263	
				RAZEM	**4.263**
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		(0.96*2.26)*2+(0.98*2.32)	m2	6.613	
				RAZEM	**6.613**
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów okiennych -.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{(1.06*8)+(1.46*2)}*0.20	m2	2.280	
				RAZEM	**2.280**
5 d.1	KNR 0-19 1022-08	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		(1.06*1.00)*8	m2	8.480	
				RAZEM	**8.480**
6 d.1	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		(1.46*1.46)*2	m2	4.263	
				RAZEM	**4.263**
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		{(1.06*8)+(1.46*2)}*0.30	m2	3.420	
				RAZEM	**3.420**
8 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		(0.96*2.26)*2+(0.98*2.32)	m2	6.613	
				RAZEM	**6.613**
9 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		ściany			
		(8.00*3.32)+(2.72+0.50+0.60)*8.00+{10.70*(3.32+3.77)*0.5+(0.40*0.50)}*2	m2	133.383	
		ościeża			
		{(1.00+1.06+1.00)*8+(1.46+1.46+1.46)*2+(2.26+0.96+2.26)*2+(2.32+0.98+2.32)}*0.12	m2	5.978	
		cokół			
		(10.70+8.00+10.70)*0.72	m2	21.168	
		minus otwory okienne			
		-{(1.06*1.00)*8+(1.46*1.46)*2+(0.96*2.26)*2+(0.98*2.32)}	m2	-19.356	
				RAZEM	**141.173**
10 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		141.173	m2	141.173	
				RAZEM	**141.173**
11 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		(133.383-19.356)	m2	114.027	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**114.027**
12 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - cokół	m^2		
		21.168	m^2	21.168	
				RAZEM	**21.168**
13 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m^2		
		(5.978/0.12)*0.22	m^2	10.960	
				RAZEM	**10.960**
14 d.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		(114.027+21.168)*4	szt	540.780	
				RAZEM	**540.780**
15 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i cokole	m^2		
		114.027+21.168	m^2	135.195	
				RAZEM	**135.195**
16 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - druga warstwa siatki na cokole	m^2		
		21.168	m^2	21.168	
				RAZEM	**21.168**
17 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m^2		
		10.960	m^2	10.960	
				RAZEM	**10.960**
18 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(3.32*2)+(2.72+0.50+0.60)*2+8.00+(1.46+1.46+1.46)*2+(1.00+1.06+1.00)*8+(2.26+0.96+2.26)*2+(2.32+0.98+2.32)	m	72.100	
				RAZEM	**72.100**
19 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		(10.70+8.00+10.70)	m	29.400	
				RAZEM	**29.400**
20 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		135.195+10.960	m^2	146.155	
				RAZEM	**146.155**
21 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		114.027	m^2	114.027	
				RAZEM	**114.027**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.1	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		10.960	m2	10.960	
				RAZEM	**10.960**
23 d.1	KNR 0-33 0124-04 - analogia	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze kornik - Atlas Stopter o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół	m2		
		21.168	m2	21.168	
				RAZEM	**21.168**
24 d.1	KNR-W 2-02 2605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - okapy dachu	m2		
		(9.00+10.70)*2*0.50	m2	19.700	
				RAZEM	**19.700**
25 d.1	KNR-W 2-02 2605-03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m		
		(8.00+10.70)*2+(9.00+11.70)*2	m	78.800	
				RAZEM	**78.800**
26 d.1	KNR-W 4-01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		(9.00*2)	m	18.000	
				RAZEM	**18.000**
27 d.1	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe	m		
		(4.00+4.00)	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
28 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia kalenicy, pasów nadrynnowych i okapów dachu z blachy ocynkowanej	m2		
		(9.00*0.40)+(9.00+11.70)*2*0.25	m2	13.950	
				RAZEM	**13.950**
29 d.1	KNR 4-01 1301-06	Wymiana drzwi metalowych otworu piwnicznego	m2		
		(0.90*0.80)	m2	0.720	
				RAZEM	**0.720**
30 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1.06*1.00)*8+(1.46*1.46)*2	m2	12.743	
				RAZEM	**12.743**
2		**ROBOTY WEWNĘTRZNE BUDOWLANE**			
31 d.2	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3		
		(0.56*0.79)*2.05	m3	0.907	
				RAZEM	**0.907**
32 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		zamurowanie otworu po piecu kaflowym			
		(0.79*2.05)	m2	1.620	
		wyrównanie ściany pod WC			
		(0.37*3.00)	m2	1.110	
				RAZEM	**2.730**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - po zamurowanym otworze	m2		
		(0.79*2.05)+(0.42*2.05)+(0.12+0.37)*3.00	m2	3.951	
				RAZEM	**3.951**
34 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
35 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		(1.55*2)	m	3.100	
				RAZEM	**3.100**
36 d.2	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z konglomeratu o dł ponad 1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
37 d.2	KNR 4-01 1301-06	Wymiana stalowej klapy w posadzce wejścia do piwnicy	m2		
		(0.70*0.70)	m2	0.490	
				RAZEM	**0.490**
38 d.2	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
		(1.60+1.00)*3.00-(0.90*2.05)	m2	5.955	
				RAZEM	**5.955**
39 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		(0.80*2.00)*4	m2	6.400	
				RAZEM	**6.400**
40 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		(0.80*2.00)*4	m2	6.400	
				RAZEM	**6.400**
41 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1.21+0.82)*2.03	m2	4.121	
				RAZEM	**4.121**
42 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		(3.935*1.30)	m2	5.116	
				RAZEM	**5.116**
43 d.2	KNR-W 4-01 1214-02 - analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z lamperii	m2		
		[(2.69+1.06)*2*2+(3.52+4.93)*2*2-(0.80*2)*2-(0.96*2)}*1.50	m2	65.520	
		{(4.63+3.395)*2-0.80}*1.50	m2	22.875	
		{(4.63+3.395)*2-(0.80+0.98)-(1.21+0.82)}*1.50	m2	18.360	
				RAZEM	**106.755**
44 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany			
		(2.69+1.06)*2*1.21*2	m2	18.150	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.93+3.52)*2*1.30*2	m2	43.940	
		(4.63+3.395)*2*2.87*2	m2	92.127	
		sufity			
		(2.69*1.06)*2	m2	5.703	
		{(4.93*3.52)-(2.84*1.06)}*2	m2	28.686	
		(4.63*3.395)*2	m2	31.438	
				RAZEM	**220.044**
45 d.2	KNR K-01 0103-05	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez groszkowanie - istniejące posadzki lastrykowe	m2		
		(5.703+28.686+31.438)+(0.15*0.80)*3+(0.25*0.96)*2+(0.25*0.98)	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
46 d.2	NNRNKB 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2		
		66.912	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
47 d.2	NNRNKB 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - potrącenie za zmianę grubości o 1 cm do wymaganych średnio 2 cm	m2		
		66.912	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
48 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		66.912	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
49 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		66.912	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
50 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		{(1.06+2.69+0.08)*2*2-(0.80*2)+(4.93+3.52+0.20)*2*2-(0.80*2)-(0.96*2)+(3.525+4.63)*2*2+(0.08*2)+(0.20*2)-(0.80*2)-(0.98*1)}*2.00	m2	150.800	
		(1.60+1.00-0.80)*2*2.00	m2	7.200	
				RAZEM	**158.000**
51 d.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		158.00	m2	158.000	
				RAZEM	**158.000**
52 d.2	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		(158.00/2.00)	m	79.000	
				RAZEM	**79.000**
53 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.06+2.69)*2*0.70*2	m2	10.500	
		(3.52+4.93)*2*0.80*2	m2	27.040	
		(3.525+4.63)*2*0.87*2	m2	28.379	
		(1.60+1.00)*2*1.00	m2	5.200	
				RAZEM	**71.119**
54 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		66.912	m2	66.912	
				RAZEM	**66.912**
3		**RABOTY WEWNĘTRZNE SANITARNE**			
55 d.3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		(3.80*2)	m	7.600	
				RAZEM	**7.600**
56 d.3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		(3.00*2)	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
57 d.3	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
58 d.3	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
59 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
60 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
61 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
62 d.3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		(2.50+2.10)*2+(1.20*2)	m	11.600	
				RAZEM	**11.600**
63 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
64 d.3	KNR 4-02 0235-07 - analogia	Demontaż brodzika kąpielowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
65 d.3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		7.60	m	7.600	
				RAZEM	**7.600**
66 d.3	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	**0.000**
68 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
69 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		(2.50*2)+(2.10+2.20)*2+(2.20+0.50+1.20)	m	17.500	
				RAZEM	**17.500**
70 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
71 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
72 d.3	KNR-W 2-15 0232-02	Kabiny natryskowe	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
73 d.3	KNR-W 2-15 0143-01 - analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
74 d.3	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		17.50	m	17.500	
				RAZEM	**17.500**
75 d.3	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		(9+5+4)	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
76 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
77 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
78 d.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
4		**ROBOTY WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE**			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.4	KNR-W 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		(17.40+11.60+5.50+1.60)*2	m	72.200	
		{2.30+3.50+3.60+2.10+(5*1.60)+(4*1.40)}*2	m	50.200	
		{3.50+7.10+(2*1.60)+(2*1.40)}*2	m	33.200	
				RAZEM	**155.600**
80 d.4	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m		
		(72.20/2)+50.20+33.20	m	119.500	
				RAZEM	**119.500**
81 d.4	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
82 d.4	KNR-W 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
83 d.4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	**14.000**
84 d.4	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
85 d.4	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
86 d.4	KNR-W 4-03 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
87 d.4	KNR-W 4-03 0208-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łacznym przekroju żył do 12.5 mm2 na przygotowanych linkach nośnych	m		
		(7.50+4.50)	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
5		**ROBOTY ZEWNĘTRZNE**			
88 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku	m^2		
		(10.70+9.00+10.70-1.63)*0.50	m^2	14.385	
				RAZEM	**14.385**
89 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska wokół budynku	m		
		(0.50+11.20+9.00+0.63+8.95+0.50)	m	30.780	
				RAZEM	**30.780**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.5	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - powierzchnia tarasu i schodów	m^2		
		{4.03+(0.35*3)+(0.17*4)}*8.00	m^2	46.080	
		{0.85+(0.31*3)+(0.17*4)}*1.63	m^2	4.010	
				RAZEM	**50.090**
91 d.5	KNR 4-01 0805-01 - analogia	Uzupełnienie miejscowych ubytków posadzki betonowej tarasu i schodów zewnętrznych	m^2		
		50.09	m^2	50.090	
				RAZEM	**50.090**
92 d.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm tarasu i schodów	m^2		
		(2.73*8.00)+(0.55*1.63)	m^2	22.737	
				RAZEM	**22.737**
93 d.5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		(1.35+0.68)*8.00+(1.23+0.68)*1.63	m^2	19.353	
				RAZEM	**19.353**
94 d.5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej powierzchni bocznych tarasu i schodów	m^2		
		{(4.03*0.70)+(1.05*0.34)}*2+{(0.85*0.70)+(0.93*0.34)}*2	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
95 d.5	KNR 4-01 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
96 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
97 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
98 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
99 d.5	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**
100 d.5	KNR 0-33 0124-04	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze kornik - Atlas Stopter o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie	m^2		
		8.178	m^2	8.178	
				RAZEM	**8.178**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**ELEWACJA**				
1 d.1	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna	szt.	8.000		
2 d.1	**KNR 4-01 0354-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 okna	m2	4.263		
3 d.1	**KNR 4-01 0354-10**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2	6.613		
4 d.1	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów okiennych -.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2.280		
5 d.1	**KNR 0-19 1022-08**	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	8.480		
6 d.1	**KNR 0-19 1022-10**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2	4.263		
7 d.1	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	3.420		
8 d.1	**NNRNKB 202 1026-05**	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2	6.613		
9 d.1	**KNR 0-23 2611-01**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	141.173		
10 d.1	**KNR 0-23 2611-02**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	141.173		
11 d.1	**KNR 0-23 2612-01**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	114.027		
12 d.1	**KNR 0-23 2612-01**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - cokół	m2	21.168		
13 d.1	**KNR 0-23 2612-02**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	10.960		
14 d.1	**KNR 0-23 2612-04**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	540.780		
15 d.1	**KNR 0-23 2612-06**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i cokole	m2	135.195		
16 d.1	**KNR 0-23 2612-06**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - druga warstwa siatki na cokole	m2	21.168		
17 d.1	**KNR 0-23 2612-07**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	10.960		
18 d.1	**KNR 0-23 2612-08**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	72.100		
19 d.1	**KNR 0-23 2612-09**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	29.400		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1	**KNR 0-23 0933-01**	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	146.155		
21 d.1	**KNR 0-23 0933-02**	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	114.027		
22 d.1	**KNR 0-23 0933-04**	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	10.960		
23 d.1	**KNR 0-33 0124-04 - analogia**	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze kornik - Atlas Stopter o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół	m2	21.168		
24 d.1	**KNR-W 2-02 2605-01**	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - okapy dachu	m2	19.700		
25 d.1	**KNR-W 2-02 2605-03**	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m	78.800		
26 d.1	**KNR-W 4-01 0544-03**	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	18.000		
27 d.1	**KNR-W 4-01 0536-02**	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe	m	8.000		
28 d.1	**KNR-W 4-01 0540-02**	Wymiana pokrycia kalenicy, pasów nadrynnowych i okapów dachu z blachy ocynkowanej	m2	13.950		
29 d.1	**KNR 4-01 1301-06**	Wymiana drzwi metalowych otworu piwnicznego	m2	0.720		
30 d.1	**KNR 4-01 1212-05**	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	12.743		
2		**ROBOTY WEWNĘTRZNE BUDOWLANE**				
31 d.2	**KNR 4-04 0510-02**	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3	0.907		
32 d.2	**KNR 4-01 0303-02**	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2.730		
33 d.2	**KNR 4-01 0711-02**	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - po zamurowanym otworze	m2	3.951		
34 d.2	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3.000		
35 d.2	**KNR 4-01 0354-12**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3.100		
36 d.2	**NNRNKB 202 0161-02**	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z konglomeratu o dł ponad 1 m	szt	2.000		
37 d.2	**KNR 4-01 1301-06**	Wymiana stalowej klapy w posadzce wejścia do piwnicy	m2	0.490		
38 d.2	**NNRNKB 202 2023-03**	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2	5.955		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.2	**KNR-W 2-02 1026-01**	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	6.400		
40 d.2	**KNR-W 2-02 1022-01**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	6.400		
41 d.2	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	4.121		
42 d.2	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2	5.116		
43 d.2	**KNR-W 4-01 1214-02 - analogia**	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z lamperii	m2	106.755		
44 d.2	**KNR-W 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-szpachlowaniem nierówności	m2	220.044		
45 d.2	**KNR K-01 0103-05**	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez grosz-kowanie - istniejące posadzki lastrykowe	m2	66.912		
46 d.2	**NNRNKB 202 1133-01**	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2	66.912		
47 d.2	**NNRNKB 202 1133-02**	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - potrącenie za zmianę grubości o 1 cm do wymaganych średnio 2 cm	m2	66.912		
48 d.2	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	66.912		
49 d.2	**NNRNKB 202 2806-05**	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-niach o pow.ponad 10 m2	m2	66.912		
50 d.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	158.000		
51 d.2	**NNRNKB 202 0838-04**	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	158.000		
52 d.2	**NNRNKB 202 0842-02**	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	79.000		
53 d.2	**KNR-W 4-01 1204-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	71.119		
54 d.2	**KNR-W 4-01 1204-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	66.912		
3		**RABOTY WEWNĘTRZNE SANITARNE**				
55 d.3	**KNR 4-02 0230-04**	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyj-nego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	7.600		
56 d.3	**KNR 4-02 0230-07**	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	6.000		
57 d.3	**KNR 4-02 0233-04**	Demontaż podejścia odpływowego z rur że-liwnych o śr. 100 mm	szt.	2.000		
58 d.3	**KNR 4-02 0233-03**	Demontaż podejścia odpływowego z rur że-liwnych o śr. 50-80 mm	szt.	2.000		
59 d.3	**KNR 4-02 0233-06**	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000		
60 d.3	**KNR 4-02 0235-08**	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2.000		
61 d.3	**KNR 4-02 0235-06**	Demontaż umywalki	kpl.	3.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.3	**KNR 4-02 0114-02**	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	11.600		
63 d.3	**KNR 4-02 0132-01**	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	3.000		
64 d.3	**KNR 4-02 0235-07 - analogia**	Demontaż brodzika kąpielowego	kpl.	1.000		
65 d.3	**KNR 2-15 0205-04**	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	7.600		
66 d.3	**KNR 2-15 0209-06**	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.	2.000		
67 d.3	**KNR 2-15 0208-05**	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	0.000		
68 d.3	**KNR 2-15 0208-03**	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	7.000		
69 d.3	**KNR 2-15 0205-02**	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	17.500		
70 d.3	**KNR-W 2-15 0233-03**	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	3.000		
71 d.3	**KNR-W 2-15 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	9.000		
72 d.3	**KNR-W 2-15 0232-02**	Kabiny natryskowe	kpl.	5.000		
73 d.3	**KNR-W 2-15 0143-01 - analogia**	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.	3.000		
74 d.3	**KNR-W 2-15 0112-02**	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	17.500		
75 d.3	**KNR-W 2-15 0116-02**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	18.000		
76 d.3	**KNR 2-15 0115-01**	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.	9.000		
77 d.3	**KNR 2-15 0115-04**	Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.	5.000		
78 d.3	**KNR 2-15 0114-01**	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	4.000		
4		**ROBOTY WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE**				
79 d.4	**KNR-W 4-03 0203-02**	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m	155.600		
80 d.4	**KNR-W 4-03 1001-01**	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m	119.500		
81 d.4	**KNR-W 4-03 0401-02**	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.	11.000		
82 d.4	**KNR-W 4-03 0303-03**	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.	1.000		
83 d.4	**KNR-W 4-03 0306-02**	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	14.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.4	**KNR-W 4-03 0307-01**	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.	11.000		
85 d.4	**KNR-W 4-03 0606-05**	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W	kpl.	8.000		
86 d.4	**KNR-W 4-03 0601-03**	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle	kpl.	4.000		
87 d.4	**KNR-W 4-03 0208-02**	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na przygotowanych linkach nośnych	m	12.000		
5		**ROBOTY ZEWNĘTRZNE**				
88 d.5	**KNR 2-31 0511-02**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku	m2	14.385		
89 d.5	**KNR 2-31 0407-05**	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska wokół budynku	m	30.780		
90 d.5	**KNR K-01 0103-01**	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - powierzchnia tarasu i schodów	m2	50.090		
91 d.5	**KNR 4-01 0805-01 - analogia**	Uzupełnienie miejscowych ubytków posadzki betonowej tarasu i schodów zewnętrznych	m2	50.090		
92 d.5	**NNRNKB 202 2806-05**	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm tarasu i schodów	m2	22.737		
93 d.5	**NNRNKB 202 2810-05**	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	19.353		
94 d.5	**KNR 4-01 0701-03**	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej powierzchni bocznych tarasu i schodów	m2	8.178		
95 d.5	**KNR 4-01 0728-06**	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	8.178		
96 d.5	**KNR 0-23 2611-02**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	8.178		
97 d.5	**KNR 0-23 2612-06**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	8.178		
98 d.5	**KNR 0-23 2612-06**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	8.178		
99 d.5	**KNR 0-23 0933-01**	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	8.178		
100 d.5	**KNR 0-33 0124-04**	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze kornik - Atlas Stopter o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie	m2	8.178		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ELEWACJA							
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE BUDOWLANE							
3	RABOTY WEWNĘTRZNE SANITARNE							
4	ROBOTY WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE							
5	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: